

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
РТПС «Сибирский РЦ»

А.Н. Юлов


2017 г.


« _____ » _____ 2017 г.
М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ограждение артскважины (инв.№1335) ЦСС «Азимут-Н», расположенной по адресу: 633260, Новосибирская обл., Ордынский р-н, р п.Ордынское, ул.Азимутовская, 35/6.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
		1. Общие положения
1.1.	Наименование объекта	Ограждение артскважины (инв. № 1335)
1.2.	Заказчик (подразделение)	Федеральное государственное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал РТПС Сибирский РЦ
1.3.	Место нахождения объекта	Новосибирская обл., Ордынский р-н, р п.Ордынское, ул.Азимутовская, 35/6.
1.4.	Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ 30 календарных дней.
1.5.	Требования к составу и видам работ.	<p>1. Изготовить и смонтировать ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны (зону строго режима) скважины в соответствии с требованиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Правила охраны недр»; - СП 2.15.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; - СНиП 2.04.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». <p>2. Оформить и приложить к коммерческому предложению общее описание ограждения, эскиз общего вида ограждения, спецификацию элементов.</p> <p>3. Приложить к коммерческому предложению фотографии выполненных аналогичных работ.</p> <p>4. Цвет ограждения – синий RAL 5005</p> <div style="text-align: center;">  <p>СИНИЙ RAL 5005</p> </div>

		5. В комплекте ограждения предусмотреть ворота распашные шириной 4 м и калитку распашную шириной 1 метр.
1.6.	Требования к безопасности выполняемых работ	<p>Работы по устройству ограждения должны соответствовать требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Федерального закона от 30.09.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»; - СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», ч.2.; - требованиям национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «технический регламент о безопасности зданий и сооружений». <p>Принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде.</p>
1.7.	Требования к гарантийному сроку	Гарантийный срок 24 месяца с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
1.8.	Условия выполнения работ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Подрядчик выполняет работы своими силами, своими средствами и из своих материалов. 2. Используемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными. 3. Подрядчик предоставляет сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ.
2. Общая характеристика артезианской скважины		
3.1.	Водозаборная скважина 10-615 (инв.№1335). Паспорт скважины 10-615 приложение №1 к техническому заданию.	
3.2.	Географические координаты	<p>Номер водозаборной скважины 10-615</p> <p>54° 20' 45" С.Ш.</p> <p>81° 48' 53" В.Д.</p>
3.3.	Общий вид	



3.4. Описание объекта

Участок недр расположен на территории ЦСС «Азимут-Н» Ордынского района Новосибирской области.
Участок недр ограничен окружностью радиусом 30 м, в центре которой расположена водозаборная скважина № 10-615, и глубиной 120 м от поверхности.
Площадь участка составляет 0,002827 км².

3. Требования к методике расчета сметной стоимости

Сметная документация составляется в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) базисно-индексным способом с применением сметно-нормативной базы ФЕР 2001 (2017) и индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых Министерством строительства и ЖКХ РФ.

4. Формы отчета о ходе работ, контроль качества и соблюдение сроков

4.1. Формы отчета о ходе работ, контроль качества и соблюдение сроков

1. Все скрытые работы в обязательном порядке предъявлять представителю Заказчика (руководителю структурного подразделения) с составлением Актов скрытых работ согласно СНиП 12-01-2004 Организация строительства (приложение Б). Запрещается выполнение последующих работ без освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки Заказчиком. Скрытые работы, выполненные без освидетельствования представителем Заказчика, приемке не подлежат.
2. Подрядчик обязан передать Заказчику фотоотчет о проделанной работе в электронном виде или на бумажных носителях.
3. Подрядчик направляет заказчику письменное уведомление о готовности к передаче результатов выполненных работ.
В течение пяти рабочих дней после получения письменного уведомления об окончании работ, Заказчик с участием Подрядчика обязан осмотреть и принять выполненную работу (её результат), либо направить в адрес подрядчика мотивированный отказ. Согласно ст. 720 "Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 28.03.2017)

4. Принятые работы оформляются актами выполненных работ формы КС-2, справками формы КС-3. Дефекты, выявленные в процессе производства работ и при приемке работ, оформляются Заказчиком письменно в виде акта произвольной формы, которые подписываются представителями Подрядчика и Заказчика, намечаются сроки их устранения. Если работа приостановлена при низком качестве работ или отступлении от технического задания, сметной документации, либо действующих нормативных документов, то Подрядчик приступает к продолжению работ после устранения дефектов и после подписания акта об устранении дефектов и недоделок. Согласно п.5. п.п. 2 «Регламента по организации и проведению ремонтно-строительных работ» утвержденного приказом директора РТРС «Сибирский РЦ» №104 от 30 мая 2014

5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. Согласно «ГК РФ Статья 720. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком».

Техническое задание разработал:
Вед.инженер ОЭЗиС

Техническое задание проверил:
Начальник отдела ОЭЗиС

Начальник Цеха ЦСС Азимут-Н

Мирошниченко. А.Г. 

Волчок Л.П.



Тюнеев В.А.


(подпись)